
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja pomieszczenia łazienki w Szkole Podstawowej w Żerocinie
ADRES INWESTYCJI: Żerocin 32 21-570 Drelów
NAZWA INWESTORA: Gmina Drelów
ADRES INWESTORA: ul.Szkolna 12 21-570 Drelów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Robert Kot

DATA OPRACOWANIA:

październik 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
październik 2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty modernizacyjne			
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1004-02	Okna pcv, 3 szybowe ze szkłem niskoemisyjnym uchylno-rozwierne, szyba zespolona, 3-komorowa o wsp. U=0,9W/m2K lub lepsze, ciepły montaż, ciepły parapet, wyposażone w nawiewnik automatyczny	m2		
		2,17 * 1,41	m2	3,060	
				RAZEM	3,060
3 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościerzach	m2		
		0,5 * (2 * 2,17 + 1,41)	m2	2,875	
				RAZEM	2,875
4 d.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		0,5 * (2 * 2,17 + 1,41)	m2	2,875	
				RAZEM	2,875
5 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		0,5 * (2 * 2,17 + 1,41)	m2	2,875	
				RAZEM	2,875
6 d.1	KNR 401 7130-110	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, zuprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszzonego przygotowanie do malowania	m2		
		17 + 2 * 5,92 + 2 * 2,64	m2	34,12	
				RAZEM	34,12
7 d.1	KNR-W 2 W1301-03	Malowanie tynków Wewnętrznych gładkich farbą akrylową	m2		
		17 + 2 * 5,92 + 2 * 2,64	m2	34,12	
				RAZEM	34,12
8 d.1	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne, drewniane, łazienkowe	m2		
		3 * 0,8 * 2,05	m2	4,920	
				RAZEM	4,920
9 d.1	KNR 7-34 0118-05	Malowanie ościeżnic stalowych	m2		
		3 * 0,9 * 2,07	m2	5,589	
				RAZEM	5,589